

Formular F2

OBIECTIV: 03 PRIMARIA TG NEAMT

PROIECTANT: SC TEHNOSTAR SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 50 - Tamplarie Spital Tg Neamt v2

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	01 Spatiu Administrativ		
3	2	02 Policlinica		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT
SC TEHNOSTAR SRL

Formular F3

PROIECTANT: SC TEHNOSTAR SRL

OBIECTIV: 03-PRIMARIA TG NEAMT

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 50-Tamplarie Spital Tg Neamt v2

Categoria de lucrari: 01-Spatiu Administrativ

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	RPCT33A1	82 MP	80,00000		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
2	TR11AA01C1	82 TONE	2,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$					
3	TRB01B12	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M \$					
4	TRA01A10P	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
5	RPCJ13A1	82 M	200,00000		
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME *					
6	RPCJ35A1	82 MP	80,00000		
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERET I SI STILPI *					
7	RMDG05A	99 M	200,00000		
(ASIM)COLTARE DIN ALUMINIU FIXATE LA SPALETII USIL OR SI FERESTRELOR					
8	CK25A	99 MP	11,38000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID LA CONSTR.CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP L:LC33E -0032:6720299 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU 1C					
9	CK23B	99 MP	66,21000		
FERESTRE MASE PLASTICE LA CONSTR. CU H<35 M INCLUS CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2,50 MP INCLUSIV L:LC33D -0011:6720358 -FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 1C					
10	CN04A1	82 MP	80,00000		
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					

TOTAL A:

PROIECTANT
SC TEHNOSTAR SRL

Formular F3

PROIECTANT: SC TEHNOSTAR SRL

OBIECTIV: 03-PRIMARIA TG NEAMT

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 50-Tamplarie Spital Tg Neamt v2

Categoria de lucrari: 02-Policlinica

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT33A1	82 MP	470,00000		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
2	TR11AA01C1	82 TONE	4,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$					
3	TRB01B12	82 TONE	4,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M \$					
4	TRA01A10P	82 TONE	4,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
5	RPCJ13A1	82 M	1430,00000		
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME *					
6	RMDG05A	99 M	1430,00000		
(ASIM)COLTARE DIN ALUMINIU FIXATE LA SPALETII USIL OR SI FERESTRELOR					
7	CK25A	99 MP	12,00000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID LA CONSTR.CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP exterior					
L:LC33E -0033:6720300 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU 2C					
8	CK23B	99 MP	300,00000		
FERESTRE MASE PLASTICE LA CONSTR. CU H<35 M INCLUS CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2,50 MP INCLUSIV exterior					
L:LC33D -0011:6720358 -FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 1C					
9	RPCJ35A1	82 MP	500,00000		
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERET I SI STILPI *					
10	CN04A1	82 MP	500,00000		
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE					
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					
11	CK25A	99 MP	124,00000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID LA CONSTR.CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP interior					
L:LC33E -0001:6720287 -USI PROFILE PVC TIP SCHNICKS 1 C					
12	CK25A	99 MP	34,00000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID LA CONSTR.CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP interior					
L:LC33E -0002:6720288 -USI PROFILE PVC TIP SCHNICKS 2 C					

<i>Executant2015</i>	<i>Obiectiv03</i>	<i>Obi50</i>	<i>Cate02</i>		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT
SC TEHNOSTAR SRL