



NOTA:

- Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834 si C150-1999 privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice.
- Criterii de acceptare pentru defectele sudurii, în general nivel de calitate C, conform SR-EN 1090-2, pentru clasa de executie EXC2;
- Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetei de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
- Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi 0.7 din grosimea minima a pieselor care se sudeaza, cu exceptia celor indicate.
- Grosimea minima a cordoanelor de sudura de colt va fi de 3 mm.

| EXTRAS CONTRAVANTUIRE | | Reper CV1 | | | Buc: 2 | |
|-----------------------|------------|-----------|----------|--------------|----------------|---------------|
| Reper | Profil | Buc. | Material | Lungime (mm) | Suprafata (m2) | Greutate (kg) |
| P13 | SHS70*4 | 1 | S235JR | 2378 | 0.65 | 19.1 |
| T1 | PL10*272.7 | 1 | S235JR | 319 | 0.17 | 6.2 |
| Total extras 1 buc.: | | | | | 0.82 | 25.3 |
| Total extras 2 buc.: | | | | | 1.63 | 50.5 |

| | | | | | |
|---|--------------------|----------|---|--|---------------------------|
| Verificator - certif. de atest. tehn.-prof. nr. | | | A2 | | |
| VERIFICATOR | NUME | SEMNTURA | CERINTA | REFERAT DE VERIFICARE | Nr./data |
| S.C. TOTAL BUILDING DESIGN S.R.L. <small>CUI 43590207, J22/206/2021 str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, mun. Iasi, jud. Iasi tel. 0744 372 764</small> | | | Beneficiar : Orasul Tg-Neamt prin Primaria orasului Tg-Neamt | | PROIECT NR. 48/2022 |
| SPECIFICATIE | NUME | SEMNTURA | Scara 1:10 | Titlu proiect: MONTARE LIFT EXTERIOR IN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC "SF. DIMITRIE" TARGU-NEAMT Amplasament: Str. Stefan cel Mare nr.62, oras Targu-Neamt, jud Neamt, nr. cad. 52708 | FAZA P.Th.+D.E. |
| Sef proiect | arh. Andrei Mercas | | | | |
| Proiectat | ing. Ion Popescu | | Data 06.2022 | PLAN ASAMBLARE REPER CV1 | Plansa nr. RA00 |
| Desenat | ing. Ion Popescu | | | | |